

**PRZEDMIAR**

ADRES: LUBELSKA 20/20A  
 ILOŚĆ PRYZYSTANKÓW: 8

1.	STAWKA ROBOCZOGODZINY	
2.	WSKAZNIK KOSZTOW POSREDNICH	
3.	STOPA ZYSKU	
4.	STAWKA KOSZTORYSOWA	
5.	KOSZTY ZAKUPU I TRANSPORU MATERIAŁÓW	

**KOSZT ROBOCIZNY WEDŁUG KNP NA REMONT DŹWIGÓW ELEKTRYCZNYCH**

		ILOSC R/G	WARTOSC
1.	PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY		0,00
2.	DEMONTAZ URZADZEN		0,00
3.	MONTAZ URZADZEN		0,00
4.	REGULACJE,PROBY I BADANIA		0,00
<b>KOSZTY ROBOCIZNY RAZEM :</b>			<b>0,00</b>

<b>I.</b>	<b>PODZESPOŁY PODLEGAJĄCE WYMIANIE</b>	<b>JEDN. MIARY</b>	<b>ILOŚĆ</b>	<b>WARTOŚĆ</b>
<b>L.P.</b>	<b>MATERIAŁ</b>			
1.	ZESPOŁ NAPĘDOWY KOMPAKTOWY	SZT.	1	
2.	POSADOWIENIE POD ZESPOŁ NAPĘDOWY Z AMORYZATORAMI	KPL.	1	
3.	KOŁO ZDAWCZE Z PODPORAMI I ŁOŻYSKAMI	KPL.	1	
4.	LINY NOSNE Z KONCÓWKAMI	KPL.	1	
5.	ZAWIESZENIE KABINY	SZT.	1	
6.	ZAWIESZENIE P/W	SZT.	1	
7.	OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI Z OBCIĄŻKĄ I LINKĄ	KPL.	1	
8.	ZDERZAKI W PODSZYBIU	KPL.	1	
9.	DRZWI SZYBOWE	SZT.	8	
10.	KABINA Z WYPOSAŻENIEM	KPL.	1	
11.	DRZWI KABINOWE	SZT.	1	
12.	RAMA KABINY Z CHWYTACZAMI,SUWAKAMI,CZUJNIKIEM OBCIĄŻ.	SZT.	1	
13.	RAMA PRZECIWWAGI	SZT.	1	
14.	OBCIĄŻNIKI PRZECIWWAGI	KG.	750	
15.	WSPORNIKI,UCHWYTY,KOŁKI HILTI	KPL.	1	
16.	APARATURA STEROWA Z ROZDZIELNICĄ NA KABINIE I W MASZYNOWNI, ŁĄCZNIKI KOŃCOWE I KRAŃCOWE, ODWZOROWANIE KABINY W SZYBIE	KPL.	1	
17.	FALOWNIK	SZT.	1	
18.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA PREFABRYKOWANA DO SZYBU	KPL.	1	
19.	KORYTKA I OSPRZĘT MOCUJĄCY	KPL.	1	
20.	KABLE ZWISOWE Z OSPRZĘTEM	KPL.	1	
21.	KASETY WEZWAN	SZT.	8	
22.	PANEL DYSPOZYCJI	SZT.	1	
23.	PIĘTROWSKAZYWACZ ZEWNĘTRZNY	SZT.	1	
24.	GÓNG WIELOTONOWY	SZT.	1	
25.	KURTYNA SWIETLNA	SZT.	1	
26.	INTERKOM	SZT.	1	
27.	SYSTEM POWIADAMIANIA EKIP RATOWNICZYCH	SZT.	1	
28.	ZJAZD AWARYJNY DO NAJBLIŻSZEGO PRYZYSTANKU	KPL.	1	
<b>KOSZTY MATERIAŁÓW RAZEM</b>				<b>0,00</b>
<b>KOSZTY TRANSPORU I ZAOPATRZENIA</b>				<b>0,00</b>

<b>II.</b>	<b>PRACE MALARSKIE I BUDOWLANE</b>	<b>J.M.</b>	<b>ILOSC</b>	<b>WARTOSC</b>
1.	PODSTAWOWY REMONT POMIESZCZENIA MASZYNOWNI	KPL.	1	
2.	MALOWANIE SZYBU I UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW TYNKU	KPL.	1	
3.	WYBURZENIE POSADOWNIENIA POD ZESPOŁ NAPĘDOWY	SZT.	1	
4.	WYBURZENIE SŁUPKÓW POD ZDERZAKI W PODSZYBIU	KPL.	1	
5.	WYKUCIE OTWORÓW POD PIĘTROWSKAZYWACZE	SZT.	1	
6.	OBROBIENIE I MALOWANIE WNĘK DRZWI SZYBOWYCH	SZT.	8	
7.	WYWOZ GRUZU	SZT.	1	
<b>KOSZTY PRAC MALARSKICH I BUDOWLANÝCH RAZEM:</b>				<b>0,00</b>

<b>III.</b>	<b>PRACE ELEKROINSTALACYJNE</b>	<b>J.M.</b>	<b>ILOSC</b>	<b>WARTOSC</b>
1.	WYMIANA INSTALACJI ZASILAJĄCEJ DŹWIG	SZT.	1	
2.	WYMIANA INSTALACJI OŚWIETLENIA SZYBU I MASZYNOWNI	KPL.	1	

3.	WYKONANIE POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	SZT.	1	
4.	WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	KPL.	1	
<b>KOSZTY PRAC ELEKTROINSTALACYJNYCH RAZEM:</b>				<b>0,00</b>

<b>IV. PRACE REMONTOWE</b>		<b>J.M.</b>	<b>ILOSC</b>	<b>WARTOSC</b>
1.	PIONOWANIE PROWADNIC KABINY	KPL.	1	
2.	PIONOWANIE PROWADNIC PRZECIWWAGI	KPL.	1	
3.	WYMIANA ZAMKA DRZWI DO MASZYNOWNI	SZT.	1	
4.	MONTAZ PROGOW ZE STALI NIERDZEWNEJ	SZT.	8	
<b>KOSZTY PRAC REMONTOWYCH RAZEM:</b>				<b>0,00</b>

<b>V. PRACE PROJEKTOWE</b>		<b>J.M.</b>	<b>ILOSC</b>	<b>WARTOSC</b>
1.	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	SZT.	1	
2.	WYKONANIE DOKUMENTACJI REJESTR. I UZGODNIENIE W UDT	SZT.	1	
<b>KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH RAZEM:</b>				<b>0,00</b>

<b>VI. PRACE REGULACYJNE I ODBIORCZE</b>		<b>J.M.</b>	<b>ILOSC</b>	<b>WARTOSC</b>
1.	WYKONANIE PRAC REGULACYJNYCH I PROB PO MONTAZU	SZT.	1	
2.	PRZYGOTOWANIE DŹWIGU DO BADAN UDT	SZT.	1	
3.	BADANIA DŹWIGU PRZEZ UDT Z BRYGADĄ MONTAZOWĄ	SZT.	1	
4.	KONSERWACJA W OKRESIE GWARANCJI	MSC.	36	
<b>KOSZTY PRAC POZOSTAŁYCH RAZEM:</b>				<b>0,00</b>

<b>KOSZTY MODERNIZACJI DŹWIGU RAZEM</b>	<b>0,00</b>
<b>PODATEK VAT 8%</b>	<b>0,00</b>
<b>KOSZTY MODERNIZACJI BRUTTO</b>	<b>0,00</b>

**KWOTA NETTO SŁOWNIE :**