

PRZEDMIAR

ADRES: LUBELSKA 20/20A
 ILOŚĆ PRZYSTANKÓW: 9

1.	STAWKA ROBOCZOGODZINY	
2.	WSKAZNIK KOSZTOW POSREDNICH	
3.	STOPA ZYSKU	
4.	STAWKA KOSZTORYSOWA	
5.	KOSZTY ZAKUPU I TRANSPORU MATERIAŁÓW	

KOSZT ROBOCIZNY WEDŁUG KNP NA REMONT DŹWIGÓW ELEKTRYCZNYCH

		ILOSC R/G	WARTOSC
1.	PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY		0,00
2.	DEMONTAZ URZADZEN		0,00
3.	MONTAZ URZADZEN		0,00
4.	REGULACJE,PROBY I BADANIA		0,00
KOSZTY ROBOCIZNY RAZEM :			0,00

I.	PODZESPOŁY PODLEGAJĄCE WYMIANIE	JEDN. MIARY	ILOŚĆ	WARTOŚĆ
L.P.	MATERIAŁ			
1.	ZESPOŁ NAPĘDOWY KOMPAKTOWY	SZT.	1	
2.	POSADOWIENIE POD ZESPOŁ NAPĘDOWY Z AMORYZATORAMI	KPL.	1	
3.	KOŁO ZDAWCZE Z PODPORAMI I ŁOŻYSKAMI	KPL.	1	
4.	LINY NOSNE Z KONCÓWKAMI	KPL.	1	
5.	ZAWIESZENIE KABINY	SZT.	1	
6.	ZAWIESZENIE P/W	SZT.	1	
7.	OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI Z OBCIĄŻKĄ I LINKĄ	KPL.	1	
8.	ZDERZAKI W PODSZYBIU	KPL.	1	
9.	DRZWI SZYBOWE	SZT.	9	
10.	KABINA Z WYPOSAŻENIEM	KPL.	1	
11.	DRZWI KABINOWE	SZT.	1	
12.	RAMA KABINY Z CHWYTACZAMI,SUWAKAMI,CZUJNIKIEM OBCIĄŻ.	SZT.	1	
13.	RAMA PRZECIWWAGI	SZT.	1	
14.	OBCIĄŻNIKI PRZECIWWAGI	KG.	750	
15.	WSPORNIKI,UCHWYTY,KOŁKI HILTI	KPL.	1	
16.	APARATURA STEROWA Z ROZDZIELNICĄ NA KABINIE I W MASZYNOWNI, ŁĄCZNIKI KOŃCOWE I KRAŃCOWE, ODWZOROWANIE KABINY W SZYBIE	KPL.	1	
17.	FALOWNIK	SZT.	1	
18.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA PREFABRYKOWANA DO SZYBU	KPL.	1	
19.	KORYTKA I OSPRZĘT MOCUJĄCY	KPL.	1	
20.	KABLE ZWISOWE Z OSPRZĘTEM	KPL.	1	
21.	KASETY WEZWAN	SZT.	9	
22.	PANEL DYSPOZYCJI	SZT.	1	
23.	PIĘTROWSKAZYWACZ ZEWNĘTRZNY	SZT.	1	
24.	GÓNG WIELOTONOWY	SZT.	1	
25.	KURTYNA SWIETLNA	SZT.	1	
26.	INTERKOM	SZT.	1	
27.	SYSTEM POWIADAMIANIA EKIP RATOWNICZYCH	SZT.	1	
28.	ZJAZD AWARYJNY DO NAJBLIŻSZEGO PRZYSTANKU	KPL.	1	
KOSZTY MATERIAŁÓW RAZEM				0,00
KOSZTY TRANSPORU I ZAOPATRZENIA				0,00

II.	PRACE MALARSKIE I BUDOWLANE	J.M.	ILOSC	WARTOSC
1.	PODSTAWOWY REMONT POMIESZCZENIA MASZYNOWNI	KPL.	1	
2.	MALOWANIE SZYBU I UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW TYNKU	KPL.	1	
3.	WYBURZENIE POSADOWNIENIA POD ZESPOŁ NAPĘDOWY	SZT.	1	
4.	WYBURZENIE SŁUPKÓW POD ZDERZAKI W PODSZYBIU	KPL.	1	
5.	WYKUCIE OTWORÓW POD PIĘTROWSKAZYWACZE	SZT.	1	
6.	OBROBIENIE I MALOWANIE WNĘK DRZWI SZYBOWYCH	SZT.	9	
7.	WYWOZ GRUZU	SZT.	1	
KOSZTY PRAC MALARSKICH I BUDOWLANÝCH RAZEM:				0,00

III.	PRACE ELEKROINSTALACYJNE	J.M.	ILOSC	WARTOSC
1.	WYMIANA INSTALACJI ZASILAJĄCEJ DŹWIG	SZT.	1	
2.	WYMIANA INSTALACJI OŚWIETLENIA SZYBU I MASZYNOWNI	KPL.	1	

3.	WYKONANIE POMIARÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	SZT.	1	
4.	WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ	KPL.	1	
KOSZTY PRAC ELEKTROINSTALACYJNYCH RAZEM:				0,00

IV. PRACE REMONTOWE		J.M.	ILOSC	WARTOSC
1.	PIONOWANIE PROWADNIC KABINY	KPL.	1	
2.	PIONOWANIE PROWADNIC PRZECIWWAGI	KPL.	1	
3.	WYMIANA ZAMKA DRZWI DO MASZYNOWNI	SZT.	1	
4.	MONTAZ PROGOW ZE STALI NIERDZEWNEJ	SZT.	9	
KOSZTY PRAC REMONTOWYCH RAZEM:				0,00

V. PRACE PROJEKTOWE		J.M.	ILOSC	WARTOSC
1.	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ	SZT.	1	
2.	WYKONANIE DOKUMENTACJI REJESTR. I UZGODNIENIE W UDT	SZT.	1	
KOSZTY PRAC PROJEKTOWYCH RAZEM:				0,00

VI. PRACE REGULACYJNE I ODBIORCZE		J.M.	ILOSC	WARTOSC
1.	WYKONANIE PRAC REGULACYJNYCH I PROB PO MONTAZU	SZT.	1	
2.	PRZYGOTOWANIE DŹWIGU DO BADAN UDT	SZT.	1	
3.	BADANIA DŹWIGU PRZEZ UDT Z BRYGADĄ MONTAZOWĄ	SZT.	1	
4.	KONSERWACJA W OKRESIE GWARANCJI	MSC.	36	
KOSZTY PRAC POZOSTAŁYCH RAZEM:				0,00

KOSZTY MODERNIZACJI DŹWIGU RAZEM	0,00
PODATEK VAT 8%	0,00
KOSZTY MODERNIZACJI BRUTTO	0,00

KWOTA NETTO SŁOWNIE :