

PRZEDMIAR - MONTAŻ WIATY ŚMIETNIKOWEJ WRAZ Z UŁOŻENIEM KOSTKI PRZY UL.  
LUBELSKIEJ 20/20A W WARSZAWIE

Lp.	Opis	Ilość	Jednostka miary
1	Wycięcie oraz zutylizowanie trzepaka i ławki.	1	szt.
2	Usunięcie warstwy humusu pod kostkę	29	m <sup>2</sup>
3	Zdjęcie istniejącej kostki (materiał do ponownego użycia)	21	m <sup>2</sup>
4	Zdjęcie krawężników (materiał do utylizacji)	13	mb
5	Wykonanie korytowania pod podbudowę	50	m <sup>2</sup>
6	Ułożenie krawężników grubość 5 cm	20	mb
7	Wykonanie podbudowy (pospółka/tłuczeń łamany) ok. 15 cm	50	m <sup>2</sup>
8	Wykonanie podsypki z piasku ok. 5 cm	50	m <sup>2</sup>
9	Zagęszczenie podsypki	50	m <sup>2</sup>
10	Ułożenie czerwonej kostki behaton o grubości 6 cm (21 m <sup>2</sup> kostka z odzysku)	50	m <sup>2</sup>
11	Montaż wiaty śmietnikowej do kostki, zgodnie z zaleceniami producenta (podział jak na schemacie)	1	szt.