

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane związane z przygotowaniem lokalu mieszkalnego do ponownego zasiedlenia - ul. Podchorążych 47A lok 31, Warszawa						
1			Łazienka, p.pokój, pokój			
1.1			Roboty demontażowe i rozbiórkowe			
1	KNR 4-04 d.1. 0705-02		Demontaż baterii umywalkowych (łazienka)	szt.		
1			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
2	KNR 4-01 d.1. 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (łazienka)	m ²		
1			<ściany brodzika><łazienka>(1*0.3)*3+1*0.3	m ²	1.20	
					RAZEM	1.20
1.2			Roboty remontowe			
3	KNR-W 4- d.1. 02 0222-03		Wymiana brodzika na niższy, spustu, uszczelnienie (w tym demontaż kabiny) (łazienka)	kpl.		
2			Krotność = 1.1 ((demontaż kabiny))	kpl.	1.00	
			1		RAZEM	1.00
4	KNR-W 4- d.1. 02 0213-01		Wymiana spustu z tworzywa sztucznego brodzika (łazienka)	szt.		
2	analogia		1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
5	ZKNR C-1 d.1. 0307-01	STWiORB poz. 5.2.4.	Wykonanie izolacji pod brodzikiem przy użyciu powłoki wodoszczelnej. Doprowadzenie podłoża do stanu matowo wilgotnego i naniesienie pierwszej warstwy powłoki na podłoże za pomocą pędzla. Izolację położyć także na ściany wnęki przysznycowej na wys. 30 cm. (łazienka)	m ²		
2			1*1+(1*0.3)*3	m ²	1.90	
					RAZEM	1.90
6	ZKNR C-1 d.1. 0307-05	STWiORB poz. 5.2.4.	Wykonanie izolacji przeciw zawilgoceniu. Naroża i przejścia instalacji przez ściany zabezpieczyć taśmami hydroizolacyjnymi. (łazienka)	m ²		
2			1*1+(1*0.3)*3	m ²	1.90	
					RAZEM	1.90
7	KNR AT-27 d.1. 0502-03	STWiORB poz. 5.2.4.	Dodatek za wklejanie taśm uszczelniających na szlam lub żywicę - obwódowo po posadzce i po 20cm w narożnikach ścian wnęki przysznycowej (łazienka)	m		
2			1*3+2*0.3	m	3.60	
					RAZEM	3.60
8	KNR AT-22 d.1. 0204-07	STWiORB poz. 5.2.3.	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach około 30x30 cm (dopasować do istniejących), docinane w narożach do kąta - pas płytek nad brodzikiem. (łazienka)	m ²		
2			<ściany brodzika><łazienka>(1*0.3)*3+1*0.3	m ²	1.20	
					RAZEM	1.20
9	KNR 0-35 d.1. 0125-09		Drzwi do natrysku regulowane z szybą ze szkła hartowanego (łazienka)	kpl.		
2			1	kpl.	1.00	
					RAZEM	1.00
10	KNR 0-35 d.1. 0114-02	STWiORB poz. 5.2.10.	Baterie umywalkowe montowane na obrzeżu wraz z przyłączami elastycznymi (wężykami) (łazienka)	szt.		
2			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
11	TZKNBK d.1. XX 3244-01	STWiORB poz. 5.2.3.2.	Montaż listwy progowej z płaskownika o długości do 0.8 m, (p.pokój)	szt.		
2			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
12	KNR AT-22 d.1. 0102-05		Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - kratki wentylacyjne (łazienka)	szt.		
2			2	szt.	2.00	
					RAZEM	2.00
13	KNP 06 d.1. 0218-02.02		Wymiana deski sedesowej z tworzywa (łazienka)	szt.		
2			1	szt.	1.00	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1.00
14	NNRNKB d.1. 202 1134- 2 02		(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ŚCIANA (p.pokój) 2.5*2	m ² m ²	5.00	
					RAZEM	5.00
15	KNNR 2 d.1. 1401-05 2	STWiORB poz. 5.2.5.	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą lateksową dwukrotnie bez gruntowania -ŚCIANA (p.pokój) 2.5*2	m ² m ²	5.00	
					RAZEM	5.00
16	KNR 2-17 d.1. 0156-01 2 analogia	STWiORB poz. 5.2.6.3.	Nawietrzaki okienne - wycinanie otworu frezarką (pokój) 1	szt. szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
2			Roboty towarzyszące i sprzątanie			
17	KNR 4-07 d.2 z.sz.r1-3.5.a		Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie szczelności instalacji wody zimnej dla obiektów do 15 piono-pięter 1	obiekt. obiekt.	1.00	
					RAZEM	1.00
18	KNR-W 4- d.2 01 0109-13 0109-16		Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość 10 km 0.1	m ³ m ³	0.10	
					RAZEM	0.10