
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0	Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442100-8	Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana istniejących opraw oświetleniowych na oświetlenie energooszczędne LED na klatkach schodowych, w korytarzach i przed wejściami do klatek schodowych w budynku wielorodzinnym przy ul. Lubelskiej 20/20A w Warszawie

ADRES INWESTYCJI: ul. Lubelska 20/20A w Warszawie

NAZWA INWESTORA: Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA

ADRES INWESTORA: ul. Chełmska 8A 00-725 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Michał Krupiński

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

DATA OPRACOWANIA: 2022-12-05

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNNR-W 3 1013-01		Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
			120	m2	120,000	
					RAZEM	120,000
2	KNR 2-25 0627-05		Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - demontaż	kpl.		
			104	kpl.	104,000	
					RAZEM	104,000
3	KNR 2-25 0627-03 kalk. własna		Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - wewnątrz i na zewnątrz (nad wejściem do klatek) budynku, klatki schodowe i korytarze - montaż energooszczędnych opraw sufitowych, ściennych LED z czujnikiem ruchu i czujnikiem zmierzchu	kpl.		
			104	kpl.	104,000	
					RAZEM	104,000
4	KNNR 5 1301-01		Sprawdzenie stanu i pomiary instalacji elektrycznej w zakresie wskazanym w art. 62 ustawy Prawo Budowlane - stan sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Koszt za pomiar wszystkich klatek . Badanie zakończone protokołem.	pomi ar		
			84 + 12 + 8	pomi ar	104,000	
					RAZEM	104,000
5	KNR 4-01 1204-05 z.sz.2.3.		Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów - klatki schodowe	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000
6	analiza indywidualna		Transport odpadów i utylizacja - zdemontowane oprawy oświetleniowe i żarówki			